



PREPARACIÓN DEL CLUB JARAMA RACE PARA LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO

Después de la visita realizada al campo del Club Jarama Race y a sus instalaciones, acompañados del Greenkeeper y Encargado del campo, pasamos a explicar las tareas a realizar en el campo así como otras necesidades que se requieren para llegar al Torneo del próximo octubre en las mejores condiciones posibles.

Tareas prioritarias a realizar en el campo

Dado el poco tiempo del que disponemos hasta la celebración del Torneo, pensamos que la mejor solución es realizar unas labores específicas para que el aspecto del campo en los días del Torneo sea la mejor posible, y después, una vez pasado este acontecimiento, se realizará una programación general de mantenimiento para todo el año.

Greens

Es el área donde más nos centraremos, dada su importancia en el juego. Los aspectos más importantes a buscar son uniformidad y buena rodada de bola. Para conseguir estos objetivos se realizarán las siguientes labores:

- En la semana del 23 al 27 de agosto está previsto realizar un doble pase de verticut a todos los greens. La profundidad del verticut se estudiará el mismo día que se empiece la labor, pero en un principio se ha pensado en – 3mm. Para esta labor se tendrá muy en cuenta que las temperaturas de esta semana no sean especialmente altas.
- Semillado de los greens con variedad L-93. La dosis de aplicación será de 5 gr/m².
- Recebo con arena silíceas de los greens. La arena elegida es la que os proporcionan de Segovia (Río Pirón).
- Abonado de greens a una dosis de 20 gr/m². Después de inspeccionar los abonos presentes en el campo se ha decidido que la mejor opción es comprar abono alto en P, y para ello uno bueno sería el 18-22-5 de Scotts.
- Aplicación de humectante H₂Pro líquido para una mejor distribución del riego. Esta operación evitará la aparición de secas y la sobresaturación de agua en los Greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Los greens se cortarán al menos 6 veces por semana. La vuelta de limpieza solo se cortará los lunes, miércoles y viernes. De esta forma evitamos la compactación en estas zonas tan machacadas.

Antegreens

Esta área, aunque no tanto como los greens, es una zona de juego especialmente sensible debido a la cercanía de éstos. En la actualidad presentan graves síntomas de compactación y saturación de agua, por lo que la densidad de planta existente es muy baja. Para intentar remediar esta situación se realizarán las siguientes labores:

- El pinchado de los antegreens se realizará una vez hayan acabado todas las labores de los greens.
- Pinchado hueco de todos los antegreens. Para ello se pincharán de 3 a 4 metros alrededor del Green. El tamaño elegido de los pinchos es de 3/8".
- Semillado de los antegreens con especie *Lolium perenne*, para conseguir un rápido recubrimiento de las zonas más delicadas. La dosis de aplicación será de 40 gr/m².
- Abonado a una dosis de 20 gr/m². Al igual que ocurre con los greens, primero se verá el abono disponible para ver la idoneidad de usar el que se tiene en Stock, o por el contrario comprar el que más convenga.
- Recebo con arena silíceas, hasta tapar los agujeros del pinchado.

Tees, Calles y Rough

En estas zonas nos limitaremos a aumentar la frecuencia de corte lo máximo posible para que estas zonas se presenten limpias de restos de siega. Para conseguir este objetivo, nos marcaremos una frecuencia de corte como mínimo de 3 veces por semana, pero para ello será necesario contar con un parque de maquinaria más extenso. Actualmente el parque de maquinaria en estas áreas es insuficiente, por lo que en el apartado de Personal y Maquinaria insistiremos en este aspecto.

Bunkers

Los bunkers presentan un estado de mantenimiento deficiente para la celebración del Torneo. Principalmente necesitan dos labores:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Perfilado de los bunkers de forma manual para definir perfectamente el diseño de estos. Esta operación se debe empezar a realizar antes de que acabe el mes de agosto.
- Relleno de los bunkers con arena, ya que la mayoría de los bunker contienen muy poca arena, y la poca existente está mezclada con la subbase. Dado que la cantidad de arena acopiada en el arenero es poca, sería conveniente realizar un pedido en la mayor brevedad posible ya que como el resto de labores, es de suma urgencia empezar a realizar esta tarea cuanto antes para que la arena aportada se asiente cuanto antes.

Personal y Maquinaria

Para la realización de todas las labores anteriormente expuesta, sin que ello suponga una merma en el mantenimiento diario del campo, se ha consensuado que el número mínimo de operarios que deben estar en el área de golf nunca será inferior a **15**. Con esta cifra esperamos que el club sea compresivo, ya que las labores que aquí se exponen son vitales para llegar al campeonato con unas mínimas garantías de calidad.

En cuanto a la maquinaria, ya hemos comentado que la existente es insuficiente para poder alcanzar las metas fijadas, por lo que vemos imprescindible el alquiler de maquinaria hasta la celebración del Tereo. Una vez pasado el Torneo, se hablará con más detenimiento del tema. La maquinaria que se debe alquilar es la siguiente:

- 2 quíntuples de calles
- 1 tripleta de antegreens
- 1 quíntuple de rough
- 1 sopladora buffalo
- 1 workman multiuso

Conclusión

Como conclusión tenemos que decir que tenemos muy poco tiempo para trabajar, escaso mes y medio, por lo que las demandas que aquí se hacen deberían ser atendidas con la mayor brevedad posible para poder trabajar con tranquilidad.

Como ya hemos comentado, una vez que acabe el Torneo la dinámica de trabajo será otra, pero hasta entonces, el tiempo juega en nuestra contra.

Muchas gracias por la atención recibida