

BUNKERS CENTRO NACIONAL DE GOLF

1. RETIRADA Y LIMPIEZA DE ZANJAS DE DRENAJE. Retirada de la arena existente por medios mecánicos y limpieza de las zanjás de drenaje. 2 operarios y maquinista. 3 días de trabajo/bunker..... 1.200 €
2. PREPARACIÓN DE LA BASE DEL BUNKER Y REALIZACIÓN DE LAS ZANJAS DE DRENAJE. Acondicionamiento de la base del bunker y realización de las zanjás de drenaje con las caídas necesarias. 2 operarios y maquinista. 2 días de trabajo/bunker.. 1.100 €
3. PREPARACIÓN DEL TERRENO CERCANO PARA DESVIACIÓN DE AGUA. Eliminación del tepe existente, nivelación de la zona adyacente al bunker para desviación de las aguas y acondicionamiento del tepe en la zona. 2 operarios y maquinista...2 días de trabajo/bunker..... 1.100 €
4. PREPARACIÓN DEL BORDE DEL BUNKER Y COLOCACIÓN DE TEPE DE BERMUDA. Eliminación del tepe existente en el borde del bunker, preparación del terreno para posterior colocación de tepe de bermuda con un ancho de 1 metro y posterior fijación del tepe. 3 operarios. 1,5 días de trabajo/bunker..... 900 €
5. COLOCACIÓN TUEBERÍA DE DRENAJE RECUBIERTA DE MALLA DE GEOTEXTIL. Colocación de la tubería de drenaje con recubrimiento de malla de geotextil... 3 operarios. 0,5 días de trabajo/bunker..... 600 €
6. INCOPORACIÓN DE ARENA. Incorporación de arena nueva por medios mecánicos y/o manuales y extendido de la misma. 2 operarios y maquinista. 1,5 día de trabajo/bunker..... 1.000 €

TOTAL..... 5.900 €/BUNKER