



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME TÉCNICO

Asunto

CONSTRUCCION DE UN PUTTING Y CHIPPING GREEN EN GALISTEO

Julio, 2012

Presentes:

- D. David Gómez, Director Green Section
- D. Julian Zulueta, Director Departamento Infraestructuras
- D. Miguel Guerra, Jefe de Mecánicos de la RFEG
- D. Diego Peñapareja, Técnico Green Section

INFORME CONSTRUCCION DE UN PUTTING Y CHIPPING GREEN EN GALISTEO

Tras la visita realizada, el pasado 13 de Junio, al campo público de golf de Galisteo con motivo de analizar y valorar la construcción de un putting green y un chipping green. El Departamento Green Section llega a las siguientes conclusiones:



Foto 1. Disposición aproximada de la nueva área de juego.

1. Se valoraron los pros y los contras de su construcción con hierba natural o hierba artificial. Se pueden ver reflejados en la siguiente tabla.

HIERBA NATURAL		HIERBA ARTIFICIAL	
PROS	CONTRAS	PROS	CONTRAS
Menor coste de construcción	Mayor mantenimiento a largo plazo	Puesta en juego rápida	Mayor coste de construcción
Superficie preferida por los jugadores	Condición supeditada a los factores climáticos	Menor mantenimiento a largo plazo	
	Elevado tiempo de puesta en juego		

2. Tras analizar los pros y los contras expuestos anteriormente, se decidió que la mejor opción es su **construcción con hierba natural**. No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- ✓ Es necesario valorar si el parque de maquinaria actual es suficiente para dar servicio a estas nuevas instalaciones. Será necesario disponer de una pinchadora para realizar labores de aireación, imprescindibles en este tipo de superficies debido al desgaste al que se ven sometidas.
 - ✓ El mantenimiento rutinario de estas nuevas instalaciones conllevará un aumento del tiempo que se emplea en la actualidad para mantener el campo.
3. Después de estudiar meticulosamente los puntos 1 y 2, las partes implicadas en el proyecto llegan a los siguientes compromisos:
- ✓ El **Ayuntamiento de Galisteo** se compromete a facilitar un dumper y el personal extra que fuera necesario durante la construcción de las nuevas instalaciones. También se compromete a facilitar el personal para el mantenimiento rutinario, con un operario fijo y personal extra cuando fuera necesario.
 - ✓ La **Federación Extremeña de Golf** se compromete a reparar la pinchadora manual cedida por el Centro Nacional de Golf, siempre que el importe de su reparación no sea superior a 3000 euros.
 - ✓ La **Real Federación Española de Golf** se compromete a pagar los honorarios del shaper y se hará cargo del importe de los materiales necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones, los cuales se detallan a continuación.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



PRESUPUESTO ESTIMADO CONSTRUCCIÓN

PARTIDA	DESGLOSE	PRECIOS PARCIALES (euros)	PRECIO TOTAL POR PARTIDA (euros)
1. 15 días del shaper	1.1 Pensión	600	
	1.2 Maquina y mano de obra	3750	
	1.3 Transporte	1200	5550
2. Moto bunker Talayuela			200
3. Riego, instalación y materiales			3000
4. Arena			4600
5. Turba			400
6. Grava			1000
7. Tubería de drenaje			300
8. Semillas y abono			300
9. Otros			2000
TOTAL			17300

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf