



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME DE TORNEO

Asunto

**COPA S. M. LA REINA 2015
REAL CLUB PINEDA, SEVILLA**

Enero, 2015

Presentes: D. Francisco Cornejo, Head Greenkeeper RC Pineda
D. Fernando Expósito, Técnico Green Section RFEG



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



VISITA PREPARACIÓN COPA S. M. LA REINA 2015

Tras la visita realizada el pasado 30 de enero al Real Club de Pineda con motivo de la preparación del campo para la Copa S. M. La Reina 2015, que se celebrará durante los días del 25 de febrero al 1 de marzo, pasamos a analizar el estado general del campo y su presentación de cara al torneo.

En líneas generales el campo ofrece unas condiciones de mantenimiento y definición óptimas para la celebración del torneo. Estéticamente presenta una manchas que desdibujan la homogeneidad del recorrido, sobre todo en calles y rough, por la presencia de poblaciones de Kikuyu y Bermuda que han predominado sobre la resiembra de otoño, pero que no perjudican la jugabilidad del mismo. Con la llegada de las bajas temperaturas, esta variedad cespitosa muestra un color verde fosforito que contrasta con el tono oscuro del *Lolium perenne* (Ryegrass). El objetivo, este sentido, es esperar que con la subida paulatina de las temperaturas durante este mes de febrero y tras la fertilización planificada para la primera semana del presente mes se consiga reverdear y potenciar el crecimiento de las zonas afectadas, lo que favorecerá la uniformidad y diferenciación de cada una de estas zonas de juego. Si no se consigue de esta manera, se valorarán otras actuaciones inmediatas como el pintado.



Fotos 1 y 2: Manchas localizadas, en su mayoría en el rough, por la dominancia de variedades de Bermuda y Kikuyu frente al Ryegrass.

Respecto al programa de labores culturales, mantenemos que no es necesario proponer ningún cambio respecto al elaborado por el greenkeeper, con el cual estamos totalmente de acuerdo con la gestión que está realizando del mantenimiento del campo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



A continuación, únicamente exponemos algunas consideraciones y observaciones sobre el estado de cada una de las zonas de juego, así como los trabajos que se van a realizar de cara al torneo:

1. Greenes

Los greens presentan un aspecto firme y uniforme, con valores de velocidad en torno a 10,5-11, los cuales se pretende mantener hasta la semana del torneo. Las labores de recebo y rulado se programarán en función de cómo afecte la evolución de las temperaturas a las condiciones del green.



Fotos 3 y 4: Greenes uniformes y firmes, independientemente de la especie cespitosa predominante.

2. Tees

Los tees presenta buena densidad y cobertura cespitosa generalizada. Se han colocado las marcas fijas nuevas y se han marcado con rojo las zonas reservadas para el torneo, con una amplitud suficiente para poder cambiar la posición a lo largo de los días. Asimismo, se ha terminado la renovación del último tee de cara al torneo (tee #9).



Fotos 5 y 6: Zonas reservadas en los tees y nuevas marcas fijas de distancia.



Fotos 7: Nueva plataforma terminada del hoyo 9 (drcha.)

3. Calles

Las calles se encuentran en buen estado, con un crecimiento controlado, lo que permite segarlas sin generar excesivos restos de siega. Para el torneo, la altura de corte fijada para calles tees y entradas será de 12mm.

Respecto al dibujo y estrechamiento de las mismas, el Club no ha comenzado los trabajos antes para no dibujar las calles en exceso y ocasionar malestar entre sus socios. Con la previsión del aumento de las temperaturas durante este mes de febrero, la idea es

comenzar con estos trabajos la segunda semana de febrero, habiendo tiempo suficiente para conseguir los objetivos propuestos y ofrecer una dificultad añadida al diseño actual de las calles. Además, el abonado fomentará el crecimiento y una mayor diferenciación con el semirough y rough. Para ello, Marcelo Prieto colaborará con el greenkeeper para establecer el mejor dibujo de las calles.



Foto 8: Aspecto general que presentan las calles.

4. Semirough y rough

Estas zonas son las que presentan las manchas de kikuyu que se pretende mejorar estéticamente de cara al torneo. Asimismo, el rough está creciendo y la idea es dejarlo alto para penalizar el juego, a una altura de corte de entre 57 y 61 mm para la semana del torneo. Del mismo modo, el semirough se establecerá a una altura de entre 25-30 mm.



Foto 9: Nivel de diferenciación actual del semirough y rough.

5. Bunkers

Los bunkers presentan un aspecto de juego y definición muy buenos. Finalmente no se ha optado por renovar al arena con el propósito de mantener su consistencia y evitar el “huevo frito”. Se han llevado a cabo trabajos de perfilado y limpieza, así como de comprobación de la profundidad de arena para asegurar un perfil adecuado.

Asimismo, en función de la humedad que presente durante la semana de torneo, se regarán con humectante para asegurar que la arena quede suelta.



Fotos 10 y 11: Aspecto general que presentan los bunkers.

6. Arboleda

Ya se han llevado a cabo diversos trabajos de poda en todo el campo, los cuales continúan para poder retirar todos los ejemplares secos, así como para podar y clarear diferentes zonas de juego y permitir una mayor entrada de luz y ventilación.



Foto 12: Detalle de las labores de poda y aclareo.

7. Nueva estación de bombeo

Actualmente se está llevando a cabo la construcción de la nueva estación de bombeo para el riego entre el green del hoyo #4 y el tee del hoyo #5. Se había planteado la posibilidad de desarrollar los trabajos de excavación para la instalación de la tubería de impulsión justo en medio de dichos hoyos pero finalmente se ha aplazado para después del torneo, y así no ocasionar posibles molestias al juego. Agradecemos esta iniciativa.



Foto 13: Construcción de la nueva estación de bombeo.

8. Oficina de torneo

Están terminando los trabajos de construcción de la nueva oficina de torneo junto a la zona de Caddy Master, por lo que se espera disponer de la oficina totalmente acabada para la semana previa al torneo.



Foto 14: Trabajos de construcción de la oficina de torneo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



PROGRAMACIÓN DURANTE LA SEMANA DE TORNEO

Se establecerá un programa específico para el torneo desde una semana antes, para acostumbrar al personal a la rutina de trabajos y desarrollar las tareas sin causar molestia a las jugadoras. La organización de los trabajos se establecerá de la siguiente manera:

Por la mañana:

- Siega de greens, entradas, calles, semirough y tees. Todo con cajón para no dejar restos.
- Retirar rocío en calles (si hay) por la mañana delante del corte.
- El rough quedará fijado a principios de semana.
- Pase de rulo en greens.
- Rastrillado de bunkers.
- Cambio de bandera (posición fijada por la organización).

Por la tarde:

- Limpieza del recorrido.
- Reparación de chuletas en calles y tees.
- (Siega de greens y tees si fuese necesario)

Por último, agradecer la atención recibida durante la visita. Quedando a vuestra entera disposición para cualquier consulta.

Recibid un cordial saludo,

***Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf***